


PRIMER FŰTÉSI OLDAL - KAZÁNHAZ

KAZÁNHÁZI HŐMENNYISÉG MÉRŐK:

Jel:	Hőmennyiség mérő típusa
H1	Hőmennyiségmérő, DN100, 50m ³ /h
H2	Hőmennyiségmérő, DN100, 50m ³ /h
H3	Hőmennyiségmérő, DN100, 50m ³ /h
H4	Hőmennyiségmérő, DN80, 35m ³ /h


KAZÁNHÁZI SZIVATTYÚK:

Jel:	Szivattyú típusa	Jel:	Szivattyú típusa
SZ1	Grundfos MAGNA3 D 80-120 F	SZ7	Grundfos MAGNA3 D 80-120 F
SZ2	Grundfos MAGNA3 D 80-120 F	SZ8	Grundfos MAGNA3 D 80-120 F
SZ3	Grundfos MAGNA3 D 80-120 F	SZ9	Grundfos MAGNA3 D 80-120 F
SZ4	Grundfos MAGNA3 D 80-120 F	SZ10	Grundfos MAGNA3 D 80-120 F
SZ5	Grundfos MAGNA3 D 80-120 F	SZ11	Grundfos MAGNA3 D 80-120 F
SZ6	Grundfos MAGNA3 D 80-120 F		



JELELMAGYARÁZAT:

- | | |
|---|---|
| MEGLÉVŐ Előremenő fűtési csővezeték (fűtete acélcső) | — |
| MEGLÉVŐ Vízszatóró fűtési csővezeték (fűtete acélcső) | — |
| ÚJ Előremenő fűtési csővezeték (fűtete acélcső) | — |
| ÚJ Vízszatóró fűtési csővezeték (fűtete acélcső) | — |
| Tágulási vezeték | — |
| Töltő vezeték (kezelt víz) (horganyzott acélcső) | — |
| Töltő vezeték (kezelt víz) (horganyzott acélcső) | — |
| Szeménnyel vezeték (PVC, KM-PVC) | — |



MEGJEGYZÉS:

- Nyomóvíz vezetékkel 10 mm víg. Polifum anyagú szigeteléssel kell ellátni
- Fűtési cső vezetékkel 30 mm víg. Alkuszisozott ásványgyapot anyagú szigeteléssel kell ellátni
- A csővezeték szigetelését a csővezeték szigetelésének megfelelően kell elvégezni
- A kábelre vezetett fűtési vezetékkel 50 mm Alkuszisozott ásványgyapot szigeteléssel kell ellátni, alumínium keményhejással.
- A vezetékek hőizolációját a végleges kialakítás figyelembe véve kompenzálni kell.
- A fűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező engedélyével, optimalizálhatja.
- A szűrés során kialakuló magaspontoknál a legteljesebb, melypontokat ürtetősző gondoskodni kell.
- A szabadon szerelt fűtési csővezeték anyagát fekete acélból.
- A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretelelnőzést kell tartani!
- A kengirő szivattyúk rezgésmentesen kell elhelyezni.
- Minden olyan fűtési vezeték, amely tűzveszték hálózaton megy keresztül, 2 ora tűzállóságú tűzvédelmi átvetéssel kell ellátni
- A szűrésnél történő szűrésvezetékű átvetésekkel, a testhőmérséklet állandóságát megkalkulandó rezgésmentesítő szigeteléssel kell elhelyezni
- tűzveszték átvetéssel minősített tűzvédelmi tömítés kell.
- Elektromos berendezések nedvesség ellen fokozottan védeni kell.
- A tervek a műszaki leírás és költségvetés mellett együtt határozzák meg az elvégzendő feladat tartalmát.

Rajz tárgya:	SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalka Kórház - 4700 Mátészalka, Kórház utca 2-4. KÓRHÁZ - FÜTÉS KORSZERŰSÍTÉS KAZÁNHAZI KAPCSOLÁS - PRIMER OLDAL		
Megrendelő:	SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.		
Méretarány:	M 1:50	Rajzszám:	G-1
		Dátum:	2017. szeptember