


HMV ELŐÁLLÍTÁS


J E L M A G Y A R Á Z A T :

- MEGLÉVŐ Előremenő fűtési csővezeték (fekete acélső)
- MEGLÉVŐ Visszatérő fűtési csővezeték (fekete acélső)
- ÚJ Előremenő fűtési csővezeték (fekete acélső)
- ÚJ Visszatérő fűtési csővezeték (fekete acélső)
- Tágulási vezeték
- Töltő vezeték (kezelt víz) (horganyzott acélső)
- Töltő vezeték (kezelt víz) (horganyzott acélső)
- Szemnyvíz vezeték (PVC, KM-PVC)



M E G J E G Y Z É S:

- Nyomóvíz vezetékeket 10 mm vtg. Polifoam anyagú szigeteléssel kell ellátni
- Fűtési csővezetékeket 30 mm vtg. Alukasírozott ásványgyapot anyagú szigeteléssel kell ellátni
- A kültérben vezetett fűtési vezetékeket 50 mm Alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel kell ellátni, alumínium keményhéjjalással.
- A vezetékek hőágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
- A fűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező engedélyével, optimalizálhatja.
- A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.
- A szabadon szerelt fűtési csővezetékek anyaga fekete acélső.
- A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
- A keringető szivattyúkat rezgésmentesen kell elhelyezni.
- Minden olyan fűtési vezeték, amely tűzszakasz határon megy keresztül, 2 óra tűzállóságú tűzvédelmi átvezető tömítéssel kell ellátni.
- A szinteken történő csőátvezetésnél átvezetéseknel, a testhangok átadását megakadályozó rezgésmentesítő szigetelést kell elhelyezni, tűzszakasz átvezetésnél minősített tűzvédelmi tömítés kell.
- Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.
- A tervek a műszaki leírással és költségvetéssel együtt határozzák meg az elvégzendő feladat tartalmát.



Rajz tárgya: SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalka Kórház - 4700 Mátészalka, Kórház utca 2-4. KÓRHÁZ - FÜTÉS KORSZERŰSÍTÉS KAZÁNHÁZI KAPCSOLÁS - HMV ELŐÁLLÍTÁS			Tervező: Pál László épületgépész mérnök G-T /15/0860 Nyíregyháza, Kert út 36. 06 70 620 4155 Rajzoló: Pál László		
Megrendelő: SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.					
Méretarány:	M 1:50	Rajzszám:	Gr-3	Dátum:	2017. szeptember